

9 av de Québec 93150 Le Blanc-Mesnil Port: 0623996551 tel: 0952455460 info@ecoplaster.fr

Ce devis prend en compte:

- la vérification et préparation du chantier en fonction de son support et du climat,
- la protection de tous les éléments du bâtiment qui seront en contact avec les différents enduits (châssis, seuils, etc.),
- la mise en place de la fibre de verre imprégnée dans le mortier CAPAROL avec renforts supplémentaires
- au niveau des angles de châssis,
- la mise en place des différents profilés en PVC telles que les cornières d'angle fibrées, cornières de finition au niveau des châssis,...
- la pose des profilés de socle en alu à l'aide de fixations mécaniques dans le support à l'aide de vis et cheville, des joints d'étanchéités,...

## \*\*IMPORTANT\*\*

Les surfaces à traiter doivent être préparées avant l'arrivée de l'équipe de façadier. Les câbles démontés

ainsi que tous les appendices tels que luminaires, boîte-aux-lettres,...

Idem pour l'environnement de travail, ce dernier doit être dégagé afin de permettre au personnel d'Ecoplaster de travailler en toute sécurité.

## \*SI APPLICABLE:\*

Les éventuelles tranchées devront être creusées à l'avance suivant les dimensions convenues (Standard:

25cm sous chape).

La rive de toiture / planche costière devra être, si nécessaire, adaptée afin que son débordement atteigne :

EPAISSEUR DE L'ISOLANT + 6 CM.

Idem pour les évacuations des eaux de pluie: EPAISSEUR DE L'ISOLANT + 5 CM.

Nous émettons des réserves quant au support et son état sous le bardage à démonter.

Le client à pris connaissance des conditions générales de ventes.

Nous ne travaillerons pas dans les conditions climatiques tels que température en dessous de 5° comme demander dans les règles de l'art du système.